興業太陽能
SINGYES SOLAR

興業集團研究院

羅多

中美二期超低能耗建筑示范项目
珠海兴业新能源产业园研发楼

—— 興業太陽能，引領低碳經濟 ——

项目概况

- Project Briefing

项目进展

- Project Progress

研究进展

- Research Progress

珠海拥有600公里的海岸线，上百个岛屿，每年近2000小时的日照资源，2.7米/秒的年平均风速，1770毫米的降雨量。

创意来源——从绿叶开始

The Very Original Inspiration

设计目标 Design Target

建设超低能耗高经济性的办公绿色建筑

Super Energy Saving Green Office Building

美国LEED铂金级认证项目

LEED NC V3 Platinum

中国绿色建筑三星认证项目

China Green Building Label 3 Stars

Green Yes Building

珠海兴业绿色建筑科技有限公司
Zhuhai Singyes Green Building Technology Co., Ltd.

股票代码: 00750

珠海兴业新能源产业园		
总用地面积	12.6万	平方米
容积率	1.5	
建筑密度	49%	
绿地率	22%	
总建筑面积	15万	平方米
研发大楼		
总建筑面积	2.19万	平方米
基地面积	2149	平方米
楼层	17	层

建筑功能技术指标

BUILDING FUNCTIONALITY SCHEDULE

1. 建筑占地面积:	2149.59M ²
2. 建筑面积:	
一层（主入口大堂层）:	2135.97M ²
二层（市场销售办公层）:	1622.01M ²
三层（办公层）:	1622.01M ²
四~十二层（标准办公层）:	1302.78M ² x 9 = 11725.02M ²
十三层（多功能会议层）:	959.24M ²
十四~十六层（经理办公层）:	959.24M ² x 3 = 2877.72M ²
十七层（主席办公层）:	959.24M ²
3. 地上总建筑面积:	21901.21M ²
4. 建筑层数:	17层（包括3层裙房）
5. 建筑高度:	67.2 M
6. 建筑功能:	办公、会议、实验室、展示厅、咖啡厅

项目团队 Partners

2012

规划 Planning

2013

设计 Design

2014

施工 Construction
理论研究与试验

2015

入住 Occupancy
测试与成果总结

綠建研究中心(GBRC)

↓
方案設計

↓
課題研究

組織構架

Team Structure

项目概况

- Project Briefing

项目进展

- Project Progress

研究进展

- Research Progress

设计进展 Design Progress

ES SOLAR 方案及模拟

➤ 建筑和结构 Architecture and Structure

给排水 Plumbing System

雨水回收系统 Rain-water Recycling System

➤ 太阳能热水 ST System

珠海兴业新能源产业园研发楼
可再生能源利用率及节能贡献分析

珠海兴业绿色建筑科技有限公司

2014年7月

➤ 暖通 HVAC

其余楼层，集中空调
Other floors, AHU+VAV

十三层会议室，多联机
13th Floor conference
center, VRV

十一层数据中心，精密空调
11th floor Data center, 24/7
AC

一层，开敞式，不
设置空调
1st Floor: natural
Ventilation

电气 Electrical

楼层	回路	回路名称	回路数量	回路说明
十七楼	17AL	17ALzm-17ALcz-17APfj-17A Ppg-十七楼照明	95个	
十六楼	16AL	16ALzm-16ALcz-16APfj-16A Ppg-	84个	
十五楼	15AL	15ALzm-15ALcz-15APfj-15A Ppg-	84个	
十四楼	14AL	14ALzm-14ALcz-14APfj-14A Ppg-十四楼照明	85个	
十三楼	13AL	13ALzm-13ALcz-13APfj-13A Ppg-十三楼照明	85个	
十二楼	12AL	12ALzm-12ALcz-12APfj-12A Ppg-十二楼照明	85个	
十一楼	11AL	11ALzm-11ALcz-11APfj-11A Ppg-11APzkl-11APzx(2个)	86个	
十楼	10AL	10ALzm-10ALcz-10APfj-10A Ppg-	84个	
九楼	9AL	9ALzm-9ALcz-9APfj-9A Ppg-九楼照明	82个	
八楼	8AL	8ALzm-8ALcz-8APfj-8A Ppg-	84个	
七楼	7AL	7ALzm-7ALcz-7APfj-7A Ppg-	84个	
六楼	6AL	6ALzm-6ALcz-6APfj-6A Ppg-6APzl-6APzx(3个)-六楼照明	84个	
五楼	5AL	5ALzm-5ALcz-5APfj-5A Ppg-	84个	
四楼	4AL	4ALzm-4ALcz-4APfs-4APkl-4APcl-4APg-4APL-4APF-4APFv-四楼照明	86个	
三楼	3AL	3ALzm-3ALcz-3APfj-3A Ppg-	84个	
二楼	2AL	2ALzm-2ALcz-2APfj-2A Ppg-二楼照明	85个	
一楼	1AL	1ALzm-1ALcz-1AP-1APEf	84个	
地下室	1ZAL	1ZALe-1ALzm-1ALcz-1APk11(2个)-1APk12(3个)-1APk1-1APk1-1APk1-1APk1(2个)-1APk1-1APk1v	84个	

已完成 ✓
Completed ✓

- 强电施工图
Electrical Shop drawing
- 微电网
Micro-grid
- 分项能耗系统图
Sub-meters System Drawing
- 照明平面图
Lighting plan

进行中...
Progressing...

- 弱电施工图
Weak Current Shop drawings

➤ 幕墙设计 Curtain Wall Design

建筑屋顶传热系数	0.8	$W/(m^2 \cdot K)$
建筑外窗传热系数	1.98	$W/(m^2 \cdot K)$
建筑外墙传热系数	0.45	$W/(m^2 \cdot K)$
建筑外遮阳系数	0.19 8	
玻璃遮阳系数	<0.3	
可见光透射比	>0.5

绿墙

多功能幕墙

上折叠幕墙

➤ 穿孔铝板外遮阳
➤ 可调百叶遮阳

穿孔铝板
Pierced
Aluminum Panel

光伏组件
PV
Module

楼板
Slab

防水板
Water proof

铝合金百叶
Aluminum
Alloy

➤ 光伏构件设计 PV Module Design

- **结构安全?**
Safety Structure?
- **尺寸定制?**
Customize Size
- **美观?**
Aesthetic?

- **价格? Price?**
- **效率? Efficiency?**
- **重量? Weight?**

智能透明单玻插接式光伏组件

透明单玻插接式光伏组件	10	元/w
3mm穿孔单铝板	300	元/m ²
	3	元/w
组件增量	7	元/w
BOS系统（不含支架）、施工	1.8	元/w
光伏系统增量	8.8	元/w

首层大开间通风设计

Ventilation Design

上折叠幕墙——5.2m高吊挂门80%全敞开

光伏直流驱动吊扇加喷雾系统降温

水幕帘降温系统

垂直风道自然通风

不同方案下的风井顶部总出风量

固定遮阳 (0.51自遮阳系数)

西、南面活动遮阳

➤ 屋面设计 Roof Design

- 光伏遮阳
- 有机 (FRP) 光伏构件
- 光伏百叶
- 艺术钢结构
- 屋面园林绿化

- 光伏采光顶
- 有机 (FRP) 光伏构件
- 轻质铝合金结构
- 采光顶整体升降系统
- 屋面园林绿化

➤ 入口设计 *Gate Design*

- 光伏雨篷
- 单玻透明点驳光伏构件
- 光伏充电桩

平板集热器

31块

区域	光伏装机功率(kW)	组件表面年辐照量 Wh/m ²	发电量 (kWh)
屋顶电站	78.75	1335.1	73903
通风遮阳百叶	8.505	504.01	3013
采光顶	3.465	1018.9	2482
幕墙	130.37	7443.4	68448
裙楼雨棚	17.472	1034.4	12704
总计	238.56	11335.9	161001

太阳能发电 超过10%的大楼用电

太阳能热水 大楼沐浴设施供水

➤ 智能微电网

Microgrid

状况1

- 并网运行，光伏发电量充足，负荷用电量小。（节假日）

状况2

- 并网运行，光伏发电量为零，负荷用电量小。（夜晚）

状况3

- 储能变流器发生故障

状况4

- 市电发生故障，微电网孤岛运行—为机房供电。

➤ 空調設計 *Air Conditioning Design*

系統設置

- 1层：非空調區域
- 11层（數據中心）：精密空調
- 13层（會議中心）：獨立空調—加班層
- 其它樓層：集中空調

機組類型

- 集中空調：高效水冷機組
- 獨立系統：多聯機

節能技術

- 排風熱回收系統
- **CO2或運動傳感器新風控制系統**（討論中）
- 直流無刷風機盤管

被动优先，主动优化——各种技术的综合利用

各种通风技术减少
空调使用量

玻璃幕墙水平通风和垂直通风相结合
核心筒热通道
底层大开敞

太阳能建筑一体化
及热电联产

光伏+遮阳、采光顶、幕墙、雨篷—所有能做太阳能的地方
充分考虑经济、高效、安全
光伏光热一体化幕墙—热电联产

计算机云系统与智能
微电网及空调设备的
耦合

办公楼宇的智能微电网支持计算机主机的CPU系统
计算机云系统支持设置加班层，降低大型空调机组的使用量
计算机云系统降低设备能耗

室内和景观设计与
建筑被动技术和智能
化系统的耦合

室内灯光、内窗帘、材料选择等与建筑自然采光的结合（光导管）
灯光照明与窗帘的智能化控制策略
室内水景和园林水景与中水系统相结合

技术指标

Main Technology Data

能效提
升计划

→ **<50kW-h/(m²·年)**

指标	数值	单位
单位面积年能耗(总体能耗)目标	52.4	kW·h/(m ² ·年)
单位面积年能耗(总体能耗)基准	96.6	kW·h/(m ² ·年)
节能率目标(不含可再生能源)	72.9	%
总节能目标(含可再生能源)	76.7	%
可再生能源替代量	172863	kW·h
可再生能源替代率	14.4	%

基准建筑

- 制冷
- 风盘
- 水泵
- 设备
- 照明

目标建筑

分项节能比例

➤ 桩基施工

➤ 桩基完成

➤ 底板完成

➤ 底板钢筋

➤ 垫层完成

项目概况

- Project Briefing

项目进展

- Project Progress

研究进展

- Research Progress

序号	课题	主要合作单位	美方合作单位	负责人
1	办公建筑自然通风构造与策略研究(Hybrid Ventilation)	同济大学 (Tongji Univ.)	麻省理工学院 (MIT)	邓鑫
2	基于办公建筑的智能微电网 (Smart Micro Grid)	北京建筑大学 (Beijing Arch. Univ.)	劳伦斯伯克利 (LBL)	李晨
3	建筑照明智能监控系统 (Lighting Monitoring)	天津大学(Tianjin Univ.)	路创 (LUTRON)	李进
4	建筑系统调适及运行管理在 确保低能耗建筑性能指标中 的应用性研究 (Commissioning)	同济大学 (Tongji Univ.) 天津大学 (Tianjing Univ.) 北京建筑大学 (Beijing Arch. Univ.)	劳伦斯伯克利 (LBL)	余国保

项目名称

- **办公建筑自然通风构造与策略研究Hybrid Ventilation**

项目合作单位

- 中方：同济大学 美方：Massachusetts Institute of Technology

主要研究内容

- (1) 确定适合于本项目自然通风时的室外气象条件，并将其与在没有安装太阳池组件情况下的适合自然通风的室外气象条件进行比较，评估安装太阳能电池组件对过渡季节自然通风小时数的影响。
- (2) 研究太阳能电池组件上、下部穿孔铝板开孔大小、形状及位置对自然通风效果的影响。
- (3) 研究开窗面积大小对项目自然通风的影响。

目前的进展

- MIT已完成前两项任务的报告，三方正就报告进行探讨

下一阶段工作措施

- (1) 9月前完成前两个报告的探讨，
- (2) 10月前完成平台搭建

任务	成果	拟完成时间
阶段 1	模型研究	
初步模拟和实验模型构造形式的选择	(1) 初步模拟方案 (2) 模拟结果分析报告	2014年6月
模型实验	(1) 实验方案 (2) 实验结果分析报告	2014年11月
阶段2	实体建筑研究	
实体建筑验证	(1) 实验方案 (2) 实验结果分析报告；	2015年8月
设计原则总结	研究总结报告	2015年11月

Simulation	Hole geometry	Number of holes between adjacent windows	Simulation domain	The results of the analysis
1	<p>4 cm 12 cm 4 cm 1.5 cm</p>	28 (14 in each of two rows)		<p>Window Air at 32 °C or Higher Enters the room Pv panel</p> <p><i>Simulation 1: As the air rises its temperature decrease as it mixes with colder air</i></p>
2	<p>1 cm 12 cm 4 cm 1.5 cm</p>	28 (14 in each of two rows)		<p><i>Simulation 2: Temperature of the air rising to the next floor is higher than in simulation 1</i></p>
3	<p>65.7 cm 9.5 cm</p>	1		<p><i>Simulation 3: Temperature of the air rising to the next floor is higher than in any of the other cases</i></p> <p>Temperature of the air Entering the building is lower</p> <p>Temperature of the air here is between 32 °C and 41 °C.</p>

	通过孔的风速 m/s	噪音 dB	孔边啸叫
板块B	2~6	72	无
板块C	2~6	72	无

项目 l (米)	模型表面风速 (m/s)		模型周围风速 (m/s)		噪音 (dB) (手机软件测试)	模型 啸叫声
	左边	右边	左边	右边		
3	18-22	16-19	19-23	18-20	100 以上	无
4	18-21	16-19	19-22	17-19	100 以上	无
5	16-20	15-18	17-21	16-18	100 以上	无
6	16-19	14-18	16-20	15-17	100 以上	无
7	15-18	13-16	15-19	14-16	100 以上	无

项目名称

- 基于办公建筑的智能微电网 **Micro Grid**

项目合作单位

- LBNL、北京建筑大学、合肥工业大学

主要研究内容

- 研究适用于超低能耗办公建筑的智能微电网典型实现方案
- 研究具备智能继电保护功能的微电网控制设备，在实时在线监测基础上及时发现潜在故障现象，并采取相应保护措施
- 研究智能微电网运行模式与无缝切换技术
- 研究交直流负荷动态特性预测
- 基于**DER-CAM**辅助软件，研究基于办公建筑的智能微电网的经济运行与能量管理技术
- 建筑用光伏发电量精确预测方法与光伏组串优化设计研究

目前的进展

- 微电网施工图纸设计；对应建立相关实验室，并完成设备采购

下一阶段工作措施

- 基于**BIM**的太阳能光电建筑发电模型的建立与预算；
- 完善逆变器的各项基础研究；
- 进行各项能量配比研究；
- 下垂式控制关键技术的研究

微电网系统主要研发内容

Essential Research of Micro-grid

一次系统

- 微电网网架结构
- 发电系统能量配比
- 负荷管理
- 母线电压等级

二次系统

- 继电保护
- 安全自动控制
- 通讯系统
- DCS自动控制

能量管理系统

- 发电预测
- 用电预测
- 数据采集及显示
- 数据库及专家系统

基于公司数据中心微电网系统
Based on micro-grid of Company Data Center

户用光伏直流微电网

微电网电路拓扑结构图-ok吗?
Topology Structure of Micro-Grid

寻找可以快速充放的UPS

尽量充分使用可再生能源，尽量少使用蓄电池系统将处于最经济的运行状态；但这样很难达到发电与用电的平衡；解决这一对矛盾是项目能否推广的关键

并网状态下有计划地进入孤岛运行状态与因大电网停电而被动进行孤岛运行状态下，能量管理主要内容将发生本质变化。

微电网可能并网运行，也可以孤岛运行，并网运行时微电网对大电网进行有限地支撑，孤岛运行时微电网相当于独立光伏电源

经济运行与
电力平衡

微电网与大
电网

计划性孤
岛与被动
孤岛

交流微电
网与直流
微电网

并网运行
与孤岛运
行

微电网对大电网的支撑作用，从大电网上看，微电网是一个平稳的可控负荷或电源；

直流微电网与交流微电网的关系与微电网与大电网的关系基本相同，直流微电网就是交流微电网的子网

微电网项目总体进度路线图

基础研究

技术路线

研究成果

推广应用

微电网的应用推广

Application & promotion of Micro-grid

海岛、无电偏远地区、远离大电网的地方提供**必要电力**

通讯基站、信息中心、科研院校、医疗机构等重要负荷提供**关键电源**

针对工商业用电、普通居民用电的**高效户用光伏直流微电网系统**，并进行**综合能源管理**，为用户带来**经济收益**

项目名称

- 照明智能控制系统 **Lighting Monitoring**

项目合作单位

- 路创，天津大学，中国低碳照明研究中心

主要研究内容

- 办公建筑光环境监测技术及模拟与实测对比分析

目前的进展

- 完成灯具选型、照明模拟

下一阶段工作措施

- 1.建筑智能化控制方案制定
- 2.实验平台建设、测试、调试、评估；

开始时间	结束时间	工作任务	说明
2014.08.15	2014.10.31	前期准备	完整方案设计、设备采购
2014.11.01	2014.12.15	高效光源（LED、T5荧光灯）与普通光源（T8荧光灯）节能对比测试	实验平台搭建、实验测试
2014.12.16	2015.01.31	智能照明控制与普通照明节能对比测试	实验平台搭建、实验测试
2015.01.15	2015.01.31	自然采光运用节能测试	实验平台搭建、实验测试
2014.11.01	2015.01.31	照明检测技术	
2014.1.01	2015.02.31	数据处理、报告编写、智能照明系统完善

比例 1:453

标准层照明模拟伪色图

Typical Floor Lighting Simulation

灯具表

编号	数量	名称 (修正系数)	Φ (灯具) [lm]	Φ (光源) [lm]	P [W]
1	42	DN280B APR 600lm 4000K (1.000)	637	637	7.4
2	27	DN281B APR 1000lm 4000K (1.000)	1095	1096	11.6
3	8	GD365 15W (1.000)	932	1189	16.2
4	87	RC600B LED31S 840 W30L120 (1.000)	3134	3141	32.0
5	1	PHILIPS SP524P 2xLED15S/840 (1.000)	3000	3000	29.0
			数: 339464	数: 341956	3567.1

标准层灯具选型

Typical Floor Lighting Schedule

标准层布灯平面

Typical Floor Lighting Plan

空间 度: 3.000 m, 系数: 0.80

表面	p [%]	照度 [lx]	照度 [lx]	大照度 [lx]	照度 /	照度
工作面	/	234	12	746		0.051
	20	133	1.83	393		0.014
	70	48	2.64	635		0.054
(53)	50	88	15	850		

与新风联控—运动传感器? FRID? 红外?

项目名称

- **建筑系统调适及运行管理在确保低能耗建筑性能指标中的应用性研究Commissioning**

项目合作单位

- 伯克利实验室 (LBNL) 天津大学 (TJU)、北京建筑大学 (BUCEA) 及同济大学 (Tongji)

主要研究内容

- **开展具体评估对象现场调式工作**
- **研究建筑能效效果测量与运行效果评估方法**
- **制定建筑高效运行的操作方法和管理制度**

研究计划

- 2015年，建筑能源增强调试
- 2016年，形成《超低能耗建筑示范工程优化运行、调试、监测与评价报告》

目前的进展

- 已经完成给排水、自然通风、暖通、照明、光伏及光热、楼宇分项计量的方案图纸，其中分项计量图纸已经分给各位审查。各专业特别是新能源（光伏）的调适的初步方案。

下一阶段工作措施

- 各专业施工图纸的绘制，审查及调适详细方案的制作。

中美興業研發樓調適科研路線圖

Route map of Singyes R&D Building Commissioning

中美兴业研发楼调适各阶段流程图

Flow Chart of different phases of Commissioning

设计阶段

施工阶段

验收阶段

运维阶段

调适专业之间的交叉与联系图

Connection between different regions of Commissioning

研究课题

- 1、光伏微电网
- 2、多功能幕墙
- 3、交叉领域

各专业

2014年3月21日兴业研发楼
各合作方调适第一次会议。

2014年4月24日Berkeley-
Singyessolar Cx symposium

2014年5月26日Singyess
Cx Group 拜访香港大学

2014年7月18日中国建设部-
Berkeley调适研讨会

➤ Envelope Thermal performance Study

- 利用eQuest能耗模拟软件进行能耗模拟
- 在模拟过程中固定不变的输入参数参考GBT50189标准。

综合遮阳系数	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	-	-	-
透明窗传热系数(W/(m ² ·K))	5.5	5	4.5	4	3.5	3.0	2.5	2.0

- 冷水机组以电力为主要能源消耗，我国的电力生产以煤炭为主要燃料，按照相关标准我国电力折算标准煤是按照每千瓦时电力等于**0.308千克标煤**。

参数	数值	单位	对象
传热系数	0.9	W/(m ² ·K)	屋顶
传热系数	1.5	W/(m ² ·K)	不透明墙
供冷时间	4月15日-10月15日		
采暖时间	无

- ▶透明窗部分标准值为**U≤3.0、SC≤0.35/0.45**（东南西/北）。
- ▶在同样的U值下，降低SC能有效降低建筑能耗，**SC减少0.1，空调能耗降低约3%**。
- ▶在相同的SC值下，降低U值能耗略有增长，**U值每降低0.5，空调能耗增加1%左右**。
- ▶室内人员活动、照明、办公设备、太阳辐射等会提高室内温度，较低的U值不利于室内向室外传热，在通风满足不了散热的需求后，会导致过度季节和早晚时段的室内气温高于室外气温，导致增加空调系统的开启时间而增加能耗。
- ▶广州地区不适合对围护结构进行保温处理，或者围护结构的保温必须与通风相结合的情况才能有效降低能耗。降低遮阳系数的节能潜力较大，降低遮阳系数会适当的增加照明能耗，但是良好的遮阳依然是该地区行之有效的节能措施。

不同玻璃幕墙在夏热冬暖地区的适应性分析

1. 能耗计量
(冷、电)

2. 性能分析

3. 节能改造

12F: 真空LOW-E

10F: 夹层Low-E

9F: 中空Low-E

8F: 单层Low-E

7F: ITO智能调光

5F: 智能照明

任务Task	混合通风 Hybrid Ventilation	调试 Commissioning	照明监控 Lighting Monitoring	微电网 Micro Grid
论文Thesis	1	1	1	1
专利Patents	-	-	-	2
软件著作权Software Copyright	-	-	1	-
研究报告Research Report	2	-	-	-
人员培训Personal Training	-	-	-	5
手册Manual	-	1	-	-

问 答
Q&A